



DEMOLIZIONI

- Taglio e demolizione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso (potazzati: usura cm 4, binder cm 6, base cm 15), ulteriori 14 cm di scavo.
TOT: 85 mq (143 m di taglio)
Scotico, h=20cm
TOT: 887 mq
- Scotico e gradonatura
TOT: 297 mq
- Scavo per esecuzione fossa, h media 0.35 m
TOT: 238 mq
- Scotico e sterno di aiuole esistenti in terreno vegetale (spessore medio cm 20 di scotico ed ulteriori 19 di scavo).
TOT: 80 mq
- Demolizione di pavimentazione in masselli e ulteriore scavo (h scavo: 10 cm).
TOT: 20 mq
- Demolizione di muretto (sezione muretto 0.50x1.00).
TOT: 13 m
- Demolizione di cunetta esistente e caditoia a griglia (h media di calcestruzzo da demolire 0.3m), ulteriori 9 cm di scavo.
TOT: 63 mq
- Demolizione di caditoie esistenti, con o senza sostituzione (potazzate dimensioni 0.5x0.5x0.5 m).
n. 5
- Demolizione di cordolo in c.c.a esistente (0.15 x 0.25).
TOT: 85 m

Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica

enser

COMITANTE
COMUNE DI CARPI

LAVORO
**PISTA CICLABILE CARPI
A COLLEGAMENTO PER LIMIDI DI SOLIERA
(BIKE TO WORK)**

TITOLO
PIANTA SCAVI E DEMOLIZIONI

Progettista: Ing. Daniele Mingozzi
Responsabile Integrazione Prestazioni Specifiche: Ing. Daniele Mingozzi
Direttore Tecnico: Ing. Fausto Bianchi

COMMESSA: S24059
FASE: PF
FPO DOC: PL
PROG: 0003
REV: 2
SCALA: 1:250

REV	DATA	DESCRIZIONE	ELABITTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	18/04/2024	EMMISSIONE	G. Crescenzo	D. Mingozzi	F. Bianchi
1	12/06/2024	REVISIONE IN SEGUITO ALLA CONFERENZA DEI SERVIZI	G. Crescenzo	D. Mingozzi	F. Bianchi
2	12/06/2024	REVISIONE	G. Crescenzo	D. Mingozzi	F. Bianchi
3					

FOGLIO: A3 CTB: ENSEF_2.043.CTB FILE: S24059-PF-FI-0003-2_PIANTA SCAVI E DEMOLIZIONI.DWG