

COMUNE DI CARPI

PROVINCIA DI MODENA

CAPO V° Città da trasformare

Art. 61 Zone di trasformazione direzionale-commerciale (tipo F)

(Var. 17 C.C. n°51/2008 - Var. 19 C.C. n°114/2009 - Var. 24 C.C. n°133/2011)

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA COMPARTO F10

PROPRIETA'

FINIMCAR s.r.l.

Via dei Terrazzieri 2/4 - 41012 Carpi (MO)

P.IVA 01986070363

Legale rappresentante: GUIZZARDI DOVIGLIO

COPERNICO s.r.l.

Via Pisacane 2 - 41012 Carpi (MO)

P.IVA 02895630362

Legale rappresentante: RIGHETTI MARCO

FORONI PAOLO

Via Nuova Ponente 17 - 41012 Carpi (MO)

C.F. FRNPLA57D28B819D

FORONI GIANCARLO

Via San Francesco 17 - 41012 Carpi (MO)

C.F. FRNGCR61E02B819U

FORONI TIZIANA

Via Mozart 6 - 41012 Carpi (MO)

C.F. FRNTZN63M56B819V

progetto

associati

Techne

PROGETTISTA

Viale Giosuè Carducci, 2 - 41012 Carpi (MO) - Web www.assotechne.it
email info@assotechne.it - Tel. +36.059.6223116 - P.IVA 03105990364

COORDINATORE GENERALE DELLA PROGETTAZIONE

STUDIO TECNICO RIGHETTI Geometra MARCO - Via Arno 34 - 41019 Soliera (MO) - P.IVA 02346930361

3387137142 - email geometrarighettimarco@gmail.com

ELABORATO

F2/b

DESCRIZIONE

PREVENTIVO DI SPESA DEFINITIVO
DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
DELLE AREE A VERDE 2° STRALCIO

DATA

2017.07.15

SOSTITUISCE ELABORATO PRESENTATO
IN DATA 01/07/2017 PROT. 35350

DESCRIZIONE ARTICOLO	udm	quantità	prezzo	importo
OPERE A VERDE				
1 Fornitura e posa in opera di pianta in zolla, circonferenza 16 -18 cm, compresa la formazione di buca di dimensioni commisurate a quelle della zolla, compresa la fornitura e posa in opera di kg. 40 di terriccio per mq. di buca, la fornitura di 2 pali in legno di ancoraggio, la concimazione, Compresa la protezione del tronco con arelle, compresa la manutenzione e tutte le pratiche colturali necessarie al fine di garantire l'attecchimento della pianta per 1 anno. comunque come meglio specificato nei "Criteri applicativi per la corretta scelta e relativa messa a dimora di alberi ed arbusti sul territorio comunale e loro successiva manutenzione" Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.				
a) Carpino Bianco – <i>Carpinus betulus</i>	cad.	1,00	€ 361,00	€ 361,00
l) Sophora Japonica "Regent's"	cad.	3,00	€ 366,00	€ 1.098,00
m) Pero da fiore – <i>Pyrus calleriana</i> "Chanteclair"	cad.	3,00	€ 366,00	€ 1.098,00
2 Fornitura e posa in opera di cespuglio in contenitore, diametro 18/24 cm, strutturato con più rami alla base o, se su fusto unico ben ramificato, per la formazione di macchie o siepi. Compresa la posa a dimora in buca commisurata alla grandezza della zolla, compresa la fornitura e la stesa del telo pacciamante di lapillo per uno spessore minimo di 8 cm. Compresa la manutenzione e tutte le pratiche colturali necessarie al fine di garantire l'attecchimento della pianta per 1 anno. "Criteri applicativi per la corretta scelta e relativa messa a dimora di alberi ed arbusti sul territorio comunale e loro successiva manutenzione" Compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elenco delle essenze arbustive: Abelia, Acero campestre cespuglio, Berberis, Carpino bianco, Deutzia, Filadelfo, Cydonia, Forsythia, Kerrya, Ligustro, Lonicera, Nocciolo, Prugnolo, Rose, Sanguinello, Cornus, Syringa, Spiraea, Viburno, Weigelia. Incidenza 3/4 a mq. - 3 a ml.	cad.	122,00	€ 45,00	€ 5.490,00
3 Fornitura e posa di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/m ² , su terreno preparato per la messa a dimora di piante arbustive, compreso la fornitura e posa di pacciamatura in lapillo vulcanico per uno spessore di minimo 5 cm, escluso ogni onere per la messa a dimora.	mq	30,00	€ 10,00	€ 299,60
4 Formazione di tappeto erboso, su terreno agrario con preparazione meccanica, con tutte le lavorazioni standard necessarie, compreso la raccolta di rottami e residui, compreso l'eventuale integrazione di concime. Fornitura di sementi rustiche in varietà, con quantitativi pari a 40 gr/mq, compreso la semina, la rullatura e l'immediata irrigazione.	mq	834,00	€ 2,20	€ 1.834,40
5 Fornitura e posa in opera di impianto d'irrigazione al servizio delle essenze arboree ed arbustive collocate nelle aree pubbliche. Costituito da: allacciamento alla rete idrica di progetto; fornitura e posa di programmatore automatico/manuale per la gestione delle elettrovalvole per la gestione delle linee principali, fornitura e posa in opera di linea irrigua, per irrigazioni di soccorso, con tubazione in polietilene BD PN4 del diametro minimo di DN63 compreso la fornitura e posa di attacchi a baionetta ogni circa 50 mt, all'interno di pozzetto in cls 40 x 40 con botola in ghisa D125 1", fornitura e posa in opera di linea irrigua, per irrigazioni goccia a goccia delle essenze arboree ed arbustive, con tubazione in polietilene BD PN4 del diametro minimo DN20 con portata 2,5 lt/ora. Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. (QUOTA PARTE RELATIVA AL 2° STRALCIO)	corpo	0,10	€ 25.000,00	€ 2.500,00
6 Fornitura e stesa in opera di terreno vegetale, proveniente da scavi eseguiti in zone agrarie fino alla profondità massima di ml. 1,00 (provenienti dall'area del cantiere), esente da materiali estranei e ciottoli.	mc	1.772,00	€ 1,25	€ 2.215,00
7 Fornitura e posa in opera di cartello segnaletico, indicante "AREA A VERDE PUBBLICO", delle dimensioni di cm. 60 x 90 a più colori installato su paletto in acciaio zincato, compreso lo scavo per la formazione del plinto di fondazione, da realizzarsi con calcestruzzo dosato a q.li 2.00 di cemento tipo 325, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	cad.	2,00	€ 200,00	€ 400,00
TOTALE COMPLESSIVO OPERE A VERDE 2° STRALCIO				€ 15.296,00