

COMMITTENTE

PIRANI GROUP S.r.l.

LOCALITÀ

CARPI (MO)
Tangenziale Bruno Losi - Via Quattro Pilastrì

OGGETTO

**PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE
AL P.R.G. VIGENTE PER L'ATTUAZIONE DEL
COMPARTO DI TRASFORMAZIONE F14**TECNICO
INCARICATO**ING. ANDREA CASARINO****Cotefa.ingegneri&architetti***Sede legale, amministrativa, operativa*

25124 Brescia, via Cefalonia n. 70

tel. +39.030.220692 +39.030.2424177 fax +39.030.220655


Sede operativa

27100 Pavia, via Capsoni n. 27

tel. +39.0382.303999 fax +39.0382.1753916

e-mail cotefa@cotefa.com

COTEFÀ s.r.l.
Sede: Via Cefalonia n° 70
25124 BRESCIA
P. IVA e Cod. Fisc. 01126260171



REV.	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZ.	DATA	CONTR.	DATA	APPROV.	DATA
0	PRIMA STESURA	A.R.	15/12/2021	M.L.	15/12/2021	M.L.	15/12/2021
1	DIVISIONE COMPUTI PER INTERVENTO	A.R.	20/12/2021	ML	20/12/2021	ML	20/12/2021
2	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-

ELABORATO

R12b**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INTERVENTI COMPENSATIVI - CORRIDOIO BOSCATO**

SCALA

-

DATA

02/12/2021

PROT.

20-04

ARCH.GEN.

48191

Comune di Carpi Provincia di Modena

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI COMPENSATIVI - CORRIDOIO BOSCATO
Prezzi unitari desunti dal prezziario delle opere edili di Modena del 2020, Regione Emilia Romagna 2021 e dal prezziario per opere a verde Assoverde del 2019-2021. NP sono riferiti a prezzi per opere simili realizzate in loco

COMMITTENTE: Pirani Group S.r.l.

Data, 20/12/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	Corridoio boscato confine Ovest (SpCat 1)							
1 25010023 ASSOVERD E	Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina : per aiuole di superfici tra 1000 e 5000 mq					2'468,00		
	SOMMANO m2					2'468,00	0,96	2'369,28
2 25010002 ASSOVERD E	Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa fornitura. Con impiego di mezzo meccanico Provenienza da sbancamento generale comparto F14					500,00		
	SOMMANO m3					500,00	12,28	6'140,00
3 25020074 ASSOVERD E	TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso: per singole superfici oltre 2000 mq					2'468,00		
	SOMMANO m2					2'468,00	1,43	3'529,24
4 25010013 ASSOVERD E	Trasporto alle discariche o ai centri di recupero di materiale proveniente da scavi/demolizioni su automezzo. Fino a 20 km.					20,00		
	SOMMANO ton					20,00	10,37	207,40
5 15070045 ASSOVERD E	Acer campestre: 16 - 18 cm					23,00		
	SOMMANO cadauno					23,00	151,60	3'486,80
6 150803213 ASSOVERD E	Metasequoia glyptostroboides: Altezza 4.00-4.50 m					21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	235,10	4'937,10
7 15080234 ASSOVERD E	Ginkgo biloba sin. Salisburia adiantifolia: 16-18 cm					22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	223,40	4'914,80
8 25020012 ASSOVERD E	ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante di circ. da 16 cm a 20 cm Vedi voce n° 5 [cadauno 23.00] Vedi voce n° 6 [cadauno 21.00] Vedi voce n° 7 [cadauno 22.00]					23,00		
						21,00		
						22,00		
	A RIPORTARE					66,00		25'584,62

